Bijlage 33: Inpassingsplan Laan ten Boomen 29

Bijgevoegd inpassingsplan dient voor 1 maart 2026 te zijn uitgevoerd en als dusdanig in stand te worden gehouden.

Legenda

- Agrarische bestemming
- Bestaande bedrijfsgebouwen
- Nieuwe woning en garage
- Bestaande landschappelijke inpassing
- Erf verharding
- Parkeerplaatsen
- Erfbeplanting

Bestaande beplanting

1 Beukenhaag
Fagus sylvatica
Lengte 50 meter, eindhoogte 1,70 tot 2,00m
4 stuks per meter, 200 stuks

2 Hoogstamfruitbomen
3x Appel Goudreinette, 3x Peer Winterrietpeer, 3x Kers
Prunus div. cultivars
Hoogte bomen 8-10 meter
Afstand tussen beplanting 8-10 meter

3 Beukenhaag
Fagus sylvatica
Lengte 90 m, eindhoogte 1,70 tot 2,00m
4 stuks per meter, 360 stuks

4 Bodembedekker
Vinca minor
Breedte 75 cm
Hoeveelheid 70 m2, (3 planten per m2)
225 stuks

5 Houtsingel

Bomen 300 stuks:
100x Zomereik,
100x Winterlinde,
100x Beuk
Afstand tussen bomen 5 m

Struiken 600 stuks:
120x gelderse roos,
120x hondsroos,
120x hazelaar,
120x sleedoorn,
120x liguster,
plant afstand 1,25 x 1,25 m

van DUN ontwerp&planologie
vormgevers van uw ruimte

Vestiging Gilze
Tel: (013) 51 99 458

Vestiging Someren
Tel: (0493) 745 015

www.ontwerp-planologie.nl
info@ontwerp-planologie.nl

Beplantingsplan 'Laan ten Boomen 29, Lierop'

Gemeente Someren

Projectnummer:	18255.002	Status:	Vaststelling
Getekend door:	LF	Datum:	29-01-2024

NL.IMRO.0847.BP02019003-VS02

0 5 10 15m
A3 schaal 1:1000